



PLANTEL B.A.S.
ALDEA EL MILAGRO,
VILLANUEVA, CORTES

Tel: 2554-3055
FAX: 2554-3055
EMAIL:
lfconstrucciones09@gmail.com
RTN: 05019009243502

LF CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

Atn.:
Señores
Club Rotario San Pedro Sula
Proyecto de construcción de pozo bajos de Choloma
Choloma, Cortes

22 de Diciembre del 2021
San Pedro Sula

Estimado Señores.

Por medio de la presente le estamos cotizando la construcción de un pozo con ademe y rejilla de 6.0 pulgadas de PVC, rejilla con apertura de 0.063". El diametro de perforación final sera de 12.0 pulgadas y una profundidad de 300 pies.

Item	Descripción	Unidad	Cant.	P.Unit.	P. Total
1	Movilización equipo, preparación de sitio y otros	Global	1	22,000.00	22,000.00
2	Perforación inicial 8.5 pulgadas	Pie	300	425.00	127,500.00
3	Registro Electrico	Pie	300	40.00	12,000.00
4	Ampliacion de hoyo a 12 pulgadas	Pie	300	190.00	57,000.00
5	Suministro de tuberia PVC 6"	Pie	300	265.00	79,500.00
6	Ranuracion de tuberia PVC SDR 21	Pie	120	40.00	4,800.00
7	Preparacion y colocacion de tuberia	Pie	300	40.00	12,000.00
8	Suministro y Colocación de grava selecta 1/4"-1/8" de Ø	M3	6	2,850.00	17,100.00
9	Sello cemento arena	pie	40	325.00	13,000.00
10	Construccion de pedestal de concreto	Global	1	6,500.00	6,500.00
11	Limpieza y Desarrollo	Hora	16	2,750.00	44,000.00
12	Aforo	Global	12	1,875.00	22,500.00
13	Analisis de agua	global	1	17,500.00	17,500.00
14	Informe	Global	1	2,500.00	2,500.00
				Total Lps.	437,900.00

CONDICIONES

1.0 La cotización cubre:

- a) Transporte del equipo, materiales y personal al sitio de perforación, erección.
- b) La perforación.
- c) Registro electrico.
- d) Preparación e instalación de la tubería y rejilla.
- e) La bentonita y soda ash estan incluidas

2.0 En caso de material perforado es roca dura se aplicara un incremento al precio unitario según tabla siguiente, basado en el avance diario.

Perforacion arriba de avance diario 8 hrs	30 pies	0%
Perforacion entre de avance diario 8 hrs	20-30 pies	25%
Perforacion entre de avance diario 8 hrs	10-20 pies	50%
Perforacion menos de avance diario 8 hr	10 pies	100%

3.0 Cuando nuestra oferta se menciona la capacidad del equipo de bombeo, de ninguna manera se entendera que LF CONSTRUCCIONES (LF), está garantizando la producción, ya que ésto depende únicamente de las características físicas e hidráulicas de los acuíferos perforados. LF no garantiza cantidad, ni calidad de agua.

4.0 El tiempo de aforo se distribuirá según especificaciones del cliente si es que se hará el aforo.

5.0 Las cantidades finales de tubería y rejilla se determinarán en base a las muestras.

6.0 Estos precios son vigentes por 30 días. En el caso que ocupe de nuestros servicios por favor notificarnos lo más pronto posible a nuestra oficina para poder programar nuestros trabajos.

7.0 La perforación de un (1) pozo tomaría 25 días hábiles aproximadamente:

- 2 días movilización e instalación de equipo.
- 0 días instalación de contra-ademe
- 4 días de perforación exploratoria.
- 7 días de perforación ampliación.
- 1 días de instalación de tubería, rejilla, filtro de grava y sello.
- 2 días para limpieza y desarrollo
- 4 días para prueba de bombeo
- 5 días por imprevistos.

8.0 Sera por cuenta del CONTRATANTE el camino de acceso al sitio de la perforación el mantenimiento del mismo en buenas condiciones para el transito de vehiculos pesados, asi como la vigilancia nocturna de los equipos, materiales, etc., durante de todo el tiempo que duren los trabajos de perforación y/o aforo. Si se incurren en costos para el mantenimiento de acceso para meter o sacar equipo, se trasladaran estos costos, al igual que cualquier perdida por

9.0 Forma de Pago:

LF Construcciones solo cobrara los trabajos realizados en base a los precios unitarios o globales de esta oferta.

Cualquier aumento de las cantidades de obra y/o materiales contratados, sera autorizado por el CONTRATANTE, y LF se compromete a mantener los precios unitarios de la presente cotización.

Tuberia y rejilla suministrada por BAS, pago por adelantado en un 100%, tiempo de entrega de 4 a 6 semanas

La forma de pago

50% del valor cotizado al firmar el contrato

30% al colocar tuberia y rejilla

20% al entregar la obra.

Pagar maximo 15 dias despues de presentada estimacion final.

Despues de 30 dias calendarios se cobrara un 3% mensual sobre el saldo

Gastos de garantias y o permisos no estan cubiertas por esta oferta, dependiendo de que se requiera y por cuanto tiempo, se hara un sobre cargo sobre los costos de las mismas.

Es obligacion del CONTRATANTE obtener los permisos necesarios para la construcción del pozo, LF no se hace reponsable y cualquier multa que se incurra por motivos de falta de permisos sera obligación del CONTRATANTE.

10.0 Equipo Disponible:

Disponibilidad de equipo a determinarse cuando se firme contrato.

Sin otro particular.

Atentamente,

David D. Lardizábal
Gerente General